

Wyszów, dn. 23 lipca 2025 r.

**Wyszowskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.  
ul. Komunalna 1  
07-200 Wyszów**

**dotyczy: wytyczne do projektowania i wykonania podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej działki nr ew. 4400/14, 4401/12 położonej w Wyszowie przy ul. Łącznej.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszowie podaje wytyczne do zaprojektowania i wykonania podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

**Podłączenie wodociągowe**

1. Zaprojektować i wykonać zgodnie z zapotrzebowaniem obiektu na wodę z uwzględnieniem celów p.poż. z rur PE100 SDR 11 RC lub SDR 17 RC z istniejącego wodociągu Ø 150;
2. Na zaprojektowanym i wykonanym przyłączy w miejscu włączenia do istniejącego wodociągu zaprojektować i zamontować zasuwę odcinającą;
3. Zasuwy kołnierzowe krótkie z żeliwa sferoidalnego wraz z teleskopowymi obudowami do zasuwy (kluczami);
4. Trójniki wykonane z PE lub żeliwa sferoidalnego;
5. Skrzynki do zasuwy duże typu 4056;
6. Skrzynki do hydrantów typu 4055;
7. Hydranty p.poż. z pojedynczym zamknięciem, korpus oraz zawór kulowy wykonane z żeliwa sferoidalnego;
8. Zgłosić wykonanie przyłącza wodociągowego do PWiK Sp. z o.o. w Wyszowie w celu umówienia terminu odbioru;
9. Jeżeli wodomierz będzie zamontowany w budynku należy przewidzieć zabezpieczenie przed zalaniem, zamarznięciem i dostępem osób trzecich, pomieszczenie. Dopuszcza się doprowadzenie przyłącza wodociągowego do studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przed budynkiem jeżeli nie ma możliwości zamontowania wodomierza wewnątrz budynku;
10. Za wodomierzem od strony instalacji wewnętrznej zamontować urządzenie zabezpieczające (zawór antyskażeniowy). Za zaworem antyskażeniowym od strony instalacji wewnętrznej zamontować dodatkowy zawór odcinający;
11. Przejście przyłącza wodociągowego pod ławą fundamentową lub przez ścianę budynku należy wykonać w rurze osłonowej;
12. Przyłączy należy wykonać obok lub w pobliżu budynku – zabrania się prowadzenia przyłącza wodociągowego pod budynkiem;
13. Przyłączy układać poniżej strefy przemarzania gruntu z zachowaniem bezpiecznej głębokości, czyli minimum 1,4 m przykrycia. Jeżeli głębokość ta nie jest zachowana, na odcinkach nie spełniających warunku należy takie przyłączy docieplić (np. łupkami poliuretanowymi);
14. Nie zasypywać przyłącza na czas odbioru przez pracowników Spółki w celu stwierdzenia prawidłowego wykonania i odbioru prac ulegających przykryciu;
15. Po zakończeniu prac budowlanych, przyłączy wodociągowe należy zdezynfekować i przepłukać, a następnie przeprowadzić laboratoryjne badanie mikrobiologiczne wody w akredytowanym



- laboratorium. Pozytywny wynik badania jest warunkiem koniecznym do montażu wodomierza i podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę. W ramach wykonania włączenia do wodociągu (wcinki) PWiK Sp. z o.o. w Wyszku umożliwia przepłukanie przyłącza bezkosztowo przez 15 minut pod nadzorem pracowników PWiK;
16. Zestaw wodomierza głównego powinien znajdować się za pierwszą ścianą budynku, bezpośrednio po wprowadzeniu przyłącza do budynku oraz powinien być trwale zamocowany do ściany w pozycji poziomej;
  17. Nie należy zabudowywać zestawu wodomierza głównego – jego lokalizacja musi być w miejscu łatwo dostępnym w celu umożliwienia prawidłowego odczytu oraz ewentualnej wymiany bądź naprawy;
  18. Zestaw wodomierza głównego w budynku powinien składać się z wodomierza, zaworu zwrotnego antyskażeniowego oraz dwóch zaworów odcinających – bezpośrednio przed i za wodomierzem głównym;
  19. Wodomierz główny dostarcza, montuje i plombuje uprawniony pracownik PWiK Sp. z o.o. w Wyszku – jest to urządzenie będące własnością Spółki. Zakup pozostałych materiałów/urządzeń należy do Inwestora;
  20. Wodomierz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zamarznięciem. Koszty wymiany uszkodzonego z winy Odbiorcy wodomierza pokrywa Odbiorca.
  21. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza, a kopię dostarczyć do PWiK Sp. z o.o. w Wyszku w ciągu 60 dni licząc od daty odbioru przyłącza;
  22. Karze podlega osoba, która bez zgody PWiK Sp. z o.o. Wyszku przyłącza się do miejskiej sieci wodociągowej, uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych, zaworze odcinającym lub nie dopuszcza uprawnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa do urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

#### **Podłączenie kanalizacyjne**


1. Włączenie zaprojektować i wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200;
2. Zaprojektować z rur PCV SN 8 „lita”.
3. Przed budynkiem wybudować studnię rewizyjną min. Ø 400;
4. Projektując i wykonując przyłącze od miejsca włączenia do pierwszej studni od budynku należy unikać stosowania kolan i zagięć, zachowując tym samym wykonanie przyłącza w odcinkach prostych. Jeżeli nie ma możliwości takiego wykonania należy zaprojektować dodatkowe studzienki rewizyjne min. Ø 400;
5. Jeżeli głębokość wykonanego przyłącza kanalizacyjnego znajduje się na poziomie lub niewiele powyżej sieci kanalizacyjnej głównej – należy na odcinku do pierwszej studzienki (patrząc od strony budynku) zamontować przeciwwalewowe urządzenia zabezpieczające przed cofnięciem ścieków - w przypadku ich spiętrzenia w głównej sieci;
6. Należy układać przyłącze kanalizacyjne z zachowaniem odpowiednich spadków dla danej średnicy rury;
7. Nie zasypywać przyłącza do czasu odbioru przez pracowników Spółki w celu stwierdzenia prawidłowego wykonania i odbioru prac ulegających przykryciu;
8. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza, a kopię dostarczyć do PWiK Sp. z o.o. w Wyszku w ciągu 60 dni licząc od daty odbioru przyłącza;
9. Odprowadzanie ścieków bez zawartej Umowy z PWiK Sp. z o.o. w Wyszku, jest niezgodne z prawem i zagrożone karą – zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

**Pozostałe informacje i wymagania dotyczące sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie miasta i Gminy Wyszki, dostępnym na stronie [www.pwikwyszkow.pl](http://www.pwikwyszkow.pl)**

Zaprojektowana i zastosowana armatura wodociągowa oraz materiały wodociągowo-kanalizacyjne muszą być zgodne ze stosowanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie oraz przez nie uzgodnione i zaakceptowane.

Wykonaną dokumentację techniczną należy uzgodnić z PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie.  
Warunki techniczne ważne są 24 miesiące od dnia ich wydania.

UWAGA – zobowiązuje się inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym, lub na umieszczenie w nim urządzenia (przyłącza) wodociągowego.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
  
mgr/inż. Daniel Bogdan